






COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	MATERIAL	QTD
J1	Janela de correr 2 folhas	270	95	115	Vidro	12
J2	Janela de correr 2 folhas	300	95	115	Vidro	1
P1	Porta de giro	100	210	-	Madeira	4
P2	Porta de giro 2 folhas	300	210	-	Vidro	1

Legenda das indicações	
ABC	Extintor de Pó ABC
LUX	Nível de iluminação da Luminária de Emergência



ÁREA: 332,6450 m<sup>2</sup>  
ESC.: 1:75


EXTINTORES		Extintor de Pó ABC 4 Kg
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		Luminária Autônoma de Emergência 24 leds de alto brilho (200 lúmens)
INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	<p><b>NOTA DE ATENDIMENTO:</b> as instalações elétricas devem atender integralmente à IN019/DAT/CBMSC, de 17/02/19.</p> <p>Demais notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A edificação utiliza sistemas de segurança contra incêndio do tipo blocos autônomos e, portanto, não faz uso de central de baterias ou motogeradores.</li> <li>- A chave geral encontra-se na entrada do terreno, conforme indicado na Planta de Situação, na prancha 01.</li> </ul>	
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA		
SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL		Bloco Autônomo para Direção do Fluxo da Rota de Fuga (Suspensa no Teto)

**NOTA:**  
- Conforme Parágrafo único do Art. 164, da IN 1 - Parte 1. A definição de parâmetros para análise e vistoria não exime o responsável técnico de adotar todos os critérios previstos em INs e normas complementares para elaboração de projeto e execução dos sistemas e medidas de SCL.

- A obra não faz uso de gás canalizado.

- As dimensões indicadas estão em centímetros.
- As cotas de nível apresentadas estão em metros.

- O projeto está registrado com a ART nº 8438318-7



INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
CATARINENSE  
Campus Concórdia

Rua Leônidas Fávero, 259  
Sala 03, Bairro Jardim  
Concórdia/ SC

ENDEREÇO:  
Rodovia 283, Km 17 - Fragosos  
Concórdia/ SC

Eng. Gerson Renato Magarinos  
CREA/SC 025.924-0

Sr. Rudinei Kock Exterckoter  
Diretor Geral Campus Concórdia

NOME DO PROJETO:  
ATUALIZAÇÃO DE PROJETO - SALAS DE AULA

TÍTULO DO DESENHO:  
ESQUEMA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

TIPO DE PROJETO: PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
--

ÁREA DO PROJETO:	332,6450 m <sup>2</sup>
------------------	-------------------------

REVISÃO Nº:	
-------------	--

ESCALA:	INDICADA
---------	----------

FOLHA:

02

REFERÊNCIA:  
PI 02/03