




MARQUISE 7 (TRECHO 1)
ESC. 1:50



MARQUISE 7 (TRECHO 1) - ESTRUTURA
ESC. 1:50





MARQUISE 7 (TRECHO 2)
ESC. 1:50



MARQUISE 7 (TRECHO 2) - ESTRUTURA
ESC. 1:50

LISTA DE MATERIAIS				
ÍTEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL	UND.	QUANT.
1	TELHA ONDULADA LR17CAL GALANBRADA e=0,65mm R=1,460mm CDR VERDE (RAL6002) DA PERFILOR DU EQUIVALENTE	GALVALUME	M2	1.415,00
2	PERFIL METÁLICO TUBULAR 60x40x1,5mm RETO CDR BRANCO (RAL 9010)	GALVANIZADO	M	635,00
3	PERFIL METÁLICO TUBULAR 60x40x1,5mm CURVO - PINTURA CDR BRANCO (RAL 9010) - VER DESENHO ESPECÍFICO	GALVANIZADO	M	510,00
4	PERFIL METÁLICO TUBULAR Ø100mm e=3mm PINTURA CDR BRANCO (RAL 9010)	GALVANIZADO	M	485,00
5	CHAPA METÁLICA e=5mm PINTURA CDR BRANCO (RAL 9010) - VER DESENHO ESPECÍFICO	AÇO CARBONO	UN.	225,00
6	PERFIL METÁLICO TUBULAR 40x40x2mm RETO CDR BRANCO (RAL 9010)	GALVANIZADO	M	3.290,00
7	PERFIL METÁLICO TUBULAR 40x40x2mm CURVO CDR BRANCO (RAL 9010)	GALVANIZADO	M	850,00
8	TELHA ONDULADA LR 17 e=0,65mm CDR VERDE (RAL6002) DA PERFILOR DU EQUIVALENTE	GALVALUME	M2	380,00
9	PERFIL METÁLICO TUBULAR 60x60x2mm RETO CDR BRANCO (RAL 9010)	GALVANIZADO	M	755,00
10	CHAPA METÁLICA e=3mm DOBRADA - PINTURA CDR BRANCO (RAL 9010) - VER DESENHO ESPECÍFICO	AÇO CARBONO	UN.	95,00
11	CHAPA METÁLICA e=3mm - PINTURA CDR BRANCO (RAL 9010) - VER DESENHO ESPECÍFICO	AÇO CARBONO	UN.	470,00
12	ANCORAGEM DE EXPANSÃO KWICK BOLT III KBIII 1/2x4-1/2" DA HILTI DU EQUIVALENTE	AÇO	UN.	750,00
13	PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILLIPS BROCANTE 5,5x75mm	AÇO INOX 410	UN.	550,00

ÁREA DESTINADA À CARIMBOS.	
ÁREA DESTINADA À PLANTA CHAVE E OUTRAS INDICAÇÕES COMUNS AOS DESENHOS.	
	 INSTITUTO FEDERAL Catarinense Campus Videira
CONTRATADA: VILLA CONSTRUÇÕES LTDA ME. TELEFONE: (41)99839-5655 ENDEREÇO: RUA IZABEL A REDENTORA, 1901 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR	CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE UNIDADE: CAMPUS VIDEIRA ENDEREÇO: RODOVIA SC 303 - KM 05 VIDEIRA - SC
AUTORIA DO PROJETO: JOSÉ SATIRO VITALINO JUNIOR CREA-PR: 80.219/D	CONTRATANTE: SR. JAQUIEL SALVI FERNANDES DIRETOR GERAL CAMPUS VIDEIRA
NOME DO PROJETO: ACESSOS COBERTOS	
TÍTULO DO DESENHO: MARQUISES	
OBJETIVO DO PROJETO: COBERTURAS	TIPO DE PROJETO: COBERTURAS
AUTORIA DO DESENHO: MPFV	ÁREA DO PROJETO: 1.252,63 m²
CIDADE - UF: VIDEIRA - SC	REVISÃO Nº: 01
DATA: ABR/2021	ESCALA: INDICADA
FOLHA: 12	
REFERÊNCIA: ARQ. 12/12	