

CP001										
	EMISSION DE ART DE PROJETO E EXECUÇÃO ACIMA DE R\$ 15.000,00									UNID.
CLASSE	REF.		DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNITÁRIO		TOTAL		TOTAL
	BANCO	CÓDIGO				M.O.	MAT.	M.O.	MAT.	
INSUMO	MERCADO	MER001	TAXA DE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DE PROJETO E EXECUÇÃO ACIMA DE R\$ 15.000,00 - DECISÃO PLENÁRIA Nº 1.458/2022 CONFEA TAXA FAIXA 2 TABELA A	UNID.	1,0000		254,59		254,59	254,59
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	131,59	0,00	32,89		32,89
TOTAL								32,89	254,59	287,48

[illegible]

3/31

CP004										
	MOTOBOMBA 5,5CV ELÉTRICA MODELO SH55 BPI-21, 2 1/2" OU SIMILAR									UNID.
CLASSE	REF.		DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNITÁRIO		TOTAL		TOTAL
	BANCO	CÓDIGO				M.O.	MAT.	M.O.	MAT.	
INSUMO	MERCADO	MER004	MOTOBOMBA ELÉTRICA 5,5CV MODELO SH55 BPI-21, 2 1/2" OU SIMILAR	UNID.	1,0000		3.800,00		3.800,00	3.800,00
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	41,55	0,00	83,10		83,10
TOTAL								83,10	3.800,00	3.883,10

5/31

CP006										
	PAINEL ELÉTRICO PARA MOTOBOMBA 15CV TRIFÁSICO, COM CHAVE DE PARTIDA DIRETA									UNID.
CLASSE	REF.		DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNITÁRIO		TOTAL		TOTAL
	BANCO	CÓDIGO				M.O.	MAT.	M.O.	MAT.	
INSUMO	MERCADO	MER006	PAINEL ELÉTRICO PARA MOTOBOMBA 15CV TRIFÁSICO, COM CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UNID.	1,0000		1.890,00		1.890,00	1.890,00
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	41,55	0,00	83,10		83,10
TOTAL								83,10	1.890,00	1.973,10

7/31

8/31

9/31

CP010										
TAPUME ECOLÓGICO INCLUINDO ESTRUTURA E MONTAGEM										UNID.
CLASSE	REF.		DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNITÁRIO		TOTAL		TOTAL
	BANCO	CÓDIGO				M.O.	MAT.	M.O.	MAT.	
INSUMO	SINAPI	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000		12,00		12,00	12,00
INSUMO	SINAPI	2729	CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	0,2381		28,27		6,73	6,73
INSUMO	SINAPI	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0428		15,65		0,66	0,66
INSUMO	MERCADO	MER009	TAPUME ECOLÓGICO	M²	0,5853		36,03		21,08	21,08
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1897	24,04	0,00	4,56		4,56
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5691	33,73	0,00	19,19		19,19
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0044	30,13	1,29	0,13		0,13
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0191	30,13	0,09	0,57		0,57
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0012	141,59	378,58	0,16	0,45	0,61
TOTAL								24,61	40,92	65,53

CP011										
	DOCUMENTAÇÃO EM AS BUILT									UNID.
CLASSE	REF.		DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNITÁRIO		TOTAL		TOTAL
	BANCO	CÓDIGO				M.O.	MAT.	M.O.	MAT.	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0004	116,87	0,00	0,04		0,04
TOTAL								0,04	0,00	0,04

CP012										
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS										UNID.
CLASSE	REF.		DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNITÁRIO		TOTAL		TOTAL
	BANCO	CÓDIGO				M.O.	MAT.	M.O.	MAT.	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,0200	43,40	78,23	0,86	1,56	2,42
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,0462	16,68	964,38	0,77	44,55	45,32
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,1860	4,70	4,41	0,87	0,82	1,69
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91851	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,0748	6,81	2,84	0,50	0,21	0,71
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,4030	1,51	2,55	0,60	1,02	1,62
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,3154	1,91	3,54	2,51	4,65	7,16
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,5040	5,02	12,89	2,53	6,49	9,02
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0200	14,71	3,83	0,29	0,07	0,36
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0200	23,83	12,78	0,47	0,25	0,72
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0200	29,47	16,32	0,58	0,32	0,90
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0200	24,50	13,85	0,49	0,27	0,76
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,3888	5,86	43,46	8,13	60,35	68,48
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92557	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,1000	600,73	1.749,55	60,07	174,95	235,02
COMPOSIÇÃO	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,0400	2,34	9,55	0,09	0,38	0,47
COMPOSIÇÃO	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,0050	25,27	65,32	0,12	0,32	0,44
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,3888	8,38	40,63	11,63	56,42	68,05
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,0800	13,60	328,02	1,08	26,24	27,32
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1,0000	21,12	60,76	21,11	60,76	81,87
COMPOSIÇÃO	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	1,0000	9,11	12,67	9,11	12,66	21,77
COMPOSIÇÃO	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	0,4900	15,95	4,93	7,81	2,41	10,22

COMPOSIÇÃO	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	0,2000	18,89	63,94	3,77	12,78	16,55
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	0,2000	8,69	12,06	1,73	2,41	4,14
COMPOSIÇÃO	SINAPI	98294	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	0,1408	3,19	6,42	0,44	0,90	1,34
COMPOSIÇÃO	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	0,0200	25,93	40,45	0,51	0,80	1,31
COMPOSIÇÃO	SINAPI	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	1,0500	43,97	55,63	46,17	58,40	104,57
COMPOSIÇÃO	SINAPI	98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,1470	23,53	53,20	3,45	7,81	11,26
COMPOSIÇÃO	SINAPI	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,3738	55,41	61,08	20,71	22,83	43,54
COMPOSIÇÃO	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,0050	113,48	500,59	0,56	2,50	3,06
COMPOSIÇÃO	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	0,0400	25,43	185,77	1,01	7,43	8,44
COMPOSIÇÃO	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,1416	12,72	5,77	39,95	18,12	58,07
TOTAL								247,92	588,68	836,60

14/31

CP014										
	AVISADOR DE INCÊNDIO									UNID.
CLASSE	REF.		DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNITÁRIO		TOTAL		TOTAL
	BANCO	CÓDIGO				M.O.	MAT.	M.O.	MAT.	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	41,55	0,00	20,77		20,77
INSUMO	MERCADO	MER012	AVISADOR DE INCÊNDIO	UNID.	1,0000		40,51		40,51	40,51
TOTAL								20,77	40,51	61,28

CP015										
	DETECTOR DE INCÊNDIO									UNID.
CLASSE	REF.		DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNITÁRIO		TOTAL		TOTAL
	BANCO	CÓDIGO				M.O.	MAT.	M.O.	MAT.	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500	41,55	0,00	31,16		31,16
INSUMO	MERCADO	MER013	DETECTOR DE INCÊNDIO	UNID.	1,0000		119,90		119,90	119,90
TOTAL								31,16	119,90	151,06

17/31

18/31

CP018										
	CABO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 1 x 4 x 1,5mm² VERMELHO									UNID.
CLASSE	REF.		DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNITÁRIO		TOTAL		TOTAL
	BANCO	CÓDIGO				M.O.	MAT.	M.O.	MAT.	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290	41,55	0,00	1,20		1,20
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290	24,73	0,00	0,71		0,71
INSUMO	MERCADO	MER024	CABO PARA ALARME INCÊNDIO 1X4X2,50 VERMELHO	M	1,2434		15,82		19,67	19,67
INSUMO	SINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094		3,87		0,03	0,03
TOTAL								1,91	19,70	21,61

CP019										
	DISJUNTOR MOTOR Tripolar 4-6,3A 100Ka 380/440V									UNID.
CLASSE	REF.		DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNITÁRIO		TOTAL		TOTAL
	BANCO	CÓDIGO				M.O.	MAT.	M.O.	MAT.	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667	41,55	0,00	6,92		6,92
INSUMO	MERCADO	MER016	DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR 4-6,3A 100KA 380/440V	UNID.	1,0000		248,90		248,90	248,90
TOTAL								6,92	248,90	255,82

CP020										
Contato Auxiliar 1na+1nf Mpw18/40/80 ACBF-11 12463886										UNID.
CLASSE	REF.		DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNITÁRIO		TOTAL		TOTAL
	BANCO	CÓDIGO				M.O.	MAT.	M.O.	MAT.	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667	41,55	0,00	6,92		6,92
INSUMO	MERCADO	MER017	CONTATO AUXILIAR 1NA+1NF MPW18/40/80 ACBF-11 12463886	UNID.	1,0000		38,72		38,72	38,72
TOTAL								6,92	38,72	45,64

CP021										
	Disjuntor Motor Tripolar 1-1,6a 480VCA 100KA MPW403D016									UNID.
CLASSE	REF.		DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNITÁRIO		TOTAL		TOTAL
	BANCO	CÓDIGO				M.O.	MAT.	M.O.	MAT.	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667	41,55	0,00	6,92		6,92
INSUMO	MERCADO	MER018	DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR 1-1,6A 100KA 380/440V MPW40-3-D016	UNID.	1,0000		273,79		273,79	273,79
TOTAL								6,92	273,79	280,71

[illegible]

CP023										
	Sinalizador Redondo Plástico Verde 22mm 230VCA									UNID.
CLASSE	REF.		DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNITÁRIO		TOTAL		TOTAL
	BANCO	CÓDIGO				M.O.	MAT.	M.O.	MAT.	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667	41,55	0,00	6,92		6,92
INSUMO	MERCADO	MER020	SINALEIRO MONOBLOCO REDONDO PLÁSTICO VERDE 220V LED IP65 MAX BOTTON 22MM	UNID.	1,0000		120,84		120,84	120,84
TOTAL								6,92	120,84	127,76

CP024										
SINALIZADOR SONORO Ø22mm PLÁSTICO, 90dB, 6,8kHz, VERMELHO, 230VCA										UNID.
CLASSE	REF.		DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNITÁRIO		TOTAL		TOTAL
	BANCO	CÓDIGO				M.O.	MAT.	M.O.	MAT.	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667	41,55	0,00	6,92		6,92
INSUMO	MERCADO	MER021	SINALEIRO HARMONY XB5 VERMELHO REDONDO PLÁSTICO 22MM LED 230VCA XB5AVM4	UNID.	1,0000		66,59		66,59	66,59
TOTAL								6,92	66,59	73,51

CP025										
	Botão Cogumelo Plástico 22mm									UNID.
CLASSE	REF.		DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNITÁRIO		TOTAL		TOTAL
	BANCO	CÓDIGO				M.O.	MAT.	M.O.	MAT.	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667	41,55	0,00	6,92		6,92
INSUMO	MERCADO	MER022	BOTÃO COGUMELO PLÁSTICO 22MM XA2ES542	UNID.	1,0000		26,12		26,12	26,12
TOTAL								6,92	26,12	33,04

[illegible]

28/31

CP028										
	Barramento Neutro/Terra 12 Furos									UNID.
CLASSE	REF.		DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNITÁRIO		TOTAL		TOTAL
	BANCO	CÓDIGO				M.O.	MAT.	M.O.	MAT.	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667	41,55	0,00	6,92		6,92
INSUMO	MERCADO	MER026	BARRAMENTO NEUTRO/TERRA 12 FUROS	UNID.	1,0000		8,75		8,75	8,75
TOTAL								6,92	8,75	15,67

30/31

CP030										
	Canaleta Recorte Aberto Cinza 50x50mm 2 Metros									UNID.
CLASSE	REF.		DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNITÁRIO		TOTAL		TOTAL
	BANCO	CÓDIGO				M.O.	MAT.	M.O.	MAT.	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	41,55	0,00	41,55		41,55
INSUMO	MERCADO	MER028	CHAVE DE FLUXO SISTEMA INCÊNDIO PARA TUBULAÇÃO 3 POL	UNID.	1,0000		763,54		763,54	763,54
TOTAL								41,55	763,54	805,09